Macchina semiautomatica per imballaggio con film termoretraibile





Macchina semiautomatica per imballaggio con film termoretraibile Mod. 650/15 - 750/18

(a struttura portante monoblocco).

Máguina semiautomática para embalaje con film termorretráctil Mod. 650/15 - 750/18

(con estructura portante monobloque).

Machine semiautomatique pour emballage avec film thermorétractable

(avec structure portante monobloc).

Semiautomatic machine for packing by thermoretractable film

(carrying monobloc structure).

Mod. 650/15 - 750/18

Mod. 650/15 - 750/18

Termoretraibile semiautomatica con funzionamento elettromeccanico, particolarmente versatile per confezionare prodotti di ogni genere, con o senza cartone di supporto.

Il prodotto da confezionare, posto sul piano di lavoro, viene portato dallo spintore oltre la barra saldante, richiamando il film necessario.

Il saldatore a temperatura controllata, munito di doppia piattina di intervento e lama centrale, effettua la saldatura ed il taglio del

Il nastro trasportatore provvede a far avanzare il fardello nel tunnel di retrazione e successivamente verso la rulliera posta all'estremità della macchina.

Nel tunnel di retrazione c'è una circolazione forzata di aria calda, la quale consente una retrazione uniforme del film sul prodotto. Infine, all'uscita del tunnel vi è un gruppo di ventilazione che raffredda il fardello.

Dati tecnici	
Funzionamento	Elettromeccanico
Corsa dello spintore	Regolabile, max 380 mm utili
Svolgifilm superiore	Motorizzato
Barra saldante	Larghezza 650 (750) - apertura regolabile fino a 380 mm
Nastro trasportatore di acciaio zincato	Larghezza 520 (640) mm
Tunnel di retrazione	Lunghezza 1.000 mm
Dimensione bocca tunnel	600 (700) mm x 420 mm
Temperatura forno	Regolabile fino a 240° C
Tipo film	Polietilene
Spessore film	Da 40 a 100 micron
Bobine film	Ø max 350, largh. max 630 (730) mm
Potenza installata	Motori 1,76 kW; Barra saldante 800 W; Resistenze tunnel 15 (18) kW
Produzione	Da 6 a 12 fardelli al minuto, secondo il prodotto, le dimensioni del pacco e il tipo di film utilizzato
Altezza piano di lavoro	Da 900 a 1.000 mm
Dimensioni d'ingombro	Lungh. 3.320; Largh. 1.100 (1200); Alt. 1.830 mm
Peso netto	775 (875) kg

⁽⁾ Dati varianti del modello 750/18

Ci riserviamo di modificare caratteristiche tecniche e costruttive secondo le esigenze tecniche

